

**جدول كميات عطاء وحدات الاكسجين لغرف الولاده BHU**

الاجمالي (شيكل)	سعر الوحده (شيكل)	الكميه	الوحده	الوصف	الرقم
				على المقاول فك وحدات الاكسجين السريرية القانمه وعددها ثلاث بشكل سليم وتسليمه للمستشفى والمحافظة على تمديدات الاكسجين والغازات الطبية وانايبب النحاس وكل التمديدات الموجوده طيلة فترة المشروع وتحمل مسؤوليتها وذلك لشبك الوحدات الجديده فيها .	
				<p>UNIT ANTI BACTERAL Painted BED HEAD- EUROPIAN-, Recessed type with over Bed light.</p> <p>The Bed Head Unit will be made of extruded aluminum trucking with smooth surface, and divide in four compartments made with special Anti-Bacterial Paint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Medical gases compartment will be segregated up to the feeding point and will be accessible on front face to ease. • Maintenance will be eased thank to: • Direct low and extra low voltage connection by Clipping. • Wiring Diagram inside the BHU close to the Connection point. • Automatic system for covers earthling. • Electrical devices secured in the back of the trucking, which shall allow an easy Opening of the cover. • BHU gather electrical • equipment and allow easy Maintenance outside off the bedroom. • Exceeds temperature of 60C. • The pre piped BHU take par class IIB. <p>included the following:</p> <p>Earthling continuity. -</p> <p>Dielectrically Rigidity. -</p> <p>Insulation resistance. -</p> <p>Leakage current-</p> <p>Each bed head unit consists of:-</p> <p>1 Oxygen outlets ohio type -</p> <p>1 vacuum outlet ohio type -</p> <p>1 air outlet ohio type -</p> <p>3electrical sockets, main line with LED signal.-</p> <p>3electrical socket ups LED.Ø Potential grounding socket.-</p>	1



				<p>Include accessory rail. - BHU rail-</p> <ul style="list-style-type: none"> Supply and installation for the three Gas outlets include or Brackets, piping, clipping testing & commissioning. Connection to the existing feeding point for Electrical and gas point. Independent over Bed light LED to be installed over the BHU with switches with upper and lower light. Includes all back accessory steel structure for bed head unit fixation & all pipes, wires, connections boxes needed. 	
		3	عدد	<p>اجور توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اكسجين سريرية وشبكها بالتمديدات القائمة وربطها بنظام Nurse Call</p> <p>والسعر يشمل كذلك التأكد من المحابس الرئيسية ونظام التحذير Alarm في شبكة القسم الرئيسية .</p>	1.1
		1	عدد	<p>اجور توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اكسجين سريرية مع تمديدات جديده بما يشمل الاتابيب والكوابل والاسلاك والعلب وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وربطها مع اقرب مصدر (O2,Air,Vacuum) وشبكها بنظام Nurse Call</p> <p>والسعر يشمل كذلك التأكد من المحابس الرئيسية ونظام التحذير Alarm في شبكة القسم الرئيسية .</p>	1.2
		4	عدد	<p>Rail Type – Oxygen flowmeter Rail Type - Vacuum Regulator with Trapand</p>	1.3
المجموع الكلي بالأرقام					

المجموع الكلي بالكلمات :

- الأسعار بالشيكول وشاملة ضريبة القيمة المضافة ويشترط تقديم فواتير ضريبية وخصم مصدر .
- يتم تسليم العروض بعد تعيينتها بالظرف المختوم الى الدائرة المالية في جمعية الاتحاد النسائي بنابلس حتى نهاية دوام يوم الاحد الموافق 2023-06-04 .

ختم وتوقيع الشركة :